

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<b>POUTRES</b>								
<b>POUTRES PRÉFABRIQUÉES EN BÉTON</b>								
<b>POUTRES MANOEUVRABLES À L'ENGIN</b>								
Poutre en béton armé longueur 1.30 m à 6,70 m (de 10 en 10 cm) mesurée y compris les appuis. Comprenant : présentation calage, blocage sur appui au mortier de ciment. Mise en place à l'aide d'un engin de levage.								
3P18070101	• Poutre de sous sol 20 x 20 cm	ml	82,00	0,215	8,77	94,87	9,74	105,41
<b>POUTRES COULÉES SUR PLACE</b>								
<b>COFFRAGE</b>								
Coffrage de poutre en béton armé réalisé en bois contreplaqué bakélinisé y compris décoffrage.								
3P18070201	• Coffrage bois ou contreplaqué	m²	20,03	0,500	20,40	41,42	22,66	46,03
<b>ARMATURES INDUSTRIALISÉES</b>								
3P18070301	• Armatures industrialisées suivant étude BA	kg	1,61	0,020	0,82	2,51	0,91	2,79
<b>ARMATURES FAÇONNÉES SUR CHANTIER</b>								
3P18070401	• Armatures façonnées sur le chantier suivant étude BA	kg	2,44	0,030	1,22	3,78	1,36	4,20
<b>BÉTON</b>								
Béton de gravillon (BPS) XC1 C25/30 dosé à 350 kg de ciment prêt à l'emploi ou béton de gravillon (BCP) dosé à 350 kg de ciment fabriqué sur chantier à la bétonnière, non compris les armatures et le coffrage qu'il faut reprendre en fonction des dimensions et des charges.								
3P18070501	• Poutre béton (BPS) XC1 C25/30 prêt à l'emploi	m³	96,25	2,400	97,90	198,96	108,77	221,07
3P18070502	• Poutre béton (BCP) fabriqué sur chantier à la bétonnière	m³	144,26	4,870	198,65	350,12	220,72	389,02
<b>DALLAGE</b>								
<b>PROTECTION, ÉTANCHÉITÉ</b>								
Film plastique, disposé sur un sol préparé et mis en place juste avant les travaux de finition.								
3P18070601	• Film plastique non armé 150 microns	m²	0,56	0,025	1,02	1,61	1,13	1,79
3P18070602	• Film plastique non armé 200 microns	m²	0,80	0,025	1,02	1,85	1,13	2,06
3P18070603	• Film plastique armé 120 microns	m²	2,68	0,025	1,02	3,83	1,13	4,26
<b>REMBLAIEMENT</b>								
Mise en place à la main de matériaux déchargés à l'intérieur des murs périphériques à l'engin ou à la grue compris compactage par couches indépendantes. Dans le cas où les matériaux de remblaiement ne peuvent pas être déposés à l'intérieur des murs soit à l'aide d'un engin soit au déchargement, il y a lieu de prévoir un jet de pelle ou un transport à la brouette.								
3P18070701	• Forme en cailloux épaisseur variable	m³	45,39	1,500	61,19	108,84	67,98	120,94
3P18070702	• Forme en tout venant épaisseur variable	m³	28,80	1,500	61,19	91,43	67,98	101,58
3P18070703	• Jet d'éloignement jusqu'à 2,00 m	m³	0,00	0,450	18,36	18,36	20,40	20,40
<b>CANALISATIONS</b>								
Fourniture et pose dans la couche de blocage de canalisations PVC bâtiment NF comprenant : calage, façon de joint à la colle, coupes éventuelles. Si pour des raisons de niveau les canalisations doivent être enterrées en dessous de la couche de blocage, prévoir le supplément pour tranchées faites à la main et lit de sable.								
<b>TUYAU PVC BÂTIMENT NF</b>								
3P18070801	• Tuyau Ø 80 x 3 mm	ml	9,52	0,174	7,10	17,09	7,89	18,99
3P18070802	• Tuyau Ø 100 x 3 mm	ml	8,21	0,194	7,91	16,54	8,79	18,37
3P18070803	• Tuyau Ø 125 x 3,2 mm	ml	13,14	0,225	9,18	22,97	10,20	25,53
3P18070804	• Tuyau Ø 140 X 3,2 mm	ml	16,57	0,235	9,59	26,99	10,65	29,99
3P18070805	• Supplément pour tranchée et lit de sable pour canalisation posée sous le blocage dans terre-plein	ml	2,19	0,050	2,04	4,34	2,27	4,82

# MAÇONNERIES

## MAÇONNERIES - AUTRES

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<b>ISOLATION SOUS DALLAGE SUR TERRE-PLEIN (PLACO®)</b>								
<b>PANNEAU TERRADALL® MI</b>								
Panneau en PSE de forte densité à bords droits, conductivité thermique : 0.036 W/m.K. Pose sous dallage de terre-plein pour la maison individuelle.								
3P18070901	● Terradall® MI épaisseur 80 mm R = 2.20	m²	8,09	0,050	2,04	10,53	2,27	11,70
3P18070902	● Terradall® MI épaisseur 100 mm R = 2.75	m²	10,11	0,050	2,04	12,65	2,27	14,06
3P18070903	● Terradall® MI épaisseur 120 mm R = 3.30	m²	12,13	0,050	2,04	14,78	2,27	16,42
3P18070904	● Terradall® MI épaisseur 140 mm R = 3.85	m²	14,15	0,050	2,04	16,90	2,27	18,78
3P18070905	● Terradall® MI épaisseur 150 mm R = 4.15	m²	15,16	0,050	2,04	17,96	2,27	19,96
<b>PANNEAU MAXISSIMO®</b>								
Panneau en PSE graphité de forte densité à bords droits, conductivité thermique : 0.031 W/m.K. Dimensions 1,20 x 1,00 ml pose sous chape, 2,50 x 1,20 ml pose sous dallage.								
3P18071001	● Maxissimo® épaisseur 80 mm R = 2.60	m²	11,26	0,050	2,04	13,86	2,27	15,40
3P18071002	● Maxissimo® épaisseur 90 mm R = 2.95	m²	12,67	0,050	2,04	15,34	2,27	17,05
3P18071003	● Maxissimo® épaisseur 100 mm R = 3.25	m²	14,08	0,050	2,04	16,82	2,27	18,69
3P18071004	● Maxissimo® épaisseur 101 mm R = 3.30 (Ep max DTU 13,3 partie 1 et partie 2)	m²	14,22	0,050	2,04	16,97	2,27	18,85
3P18071005	● Maxissimo® épaisseur 120 mm R = 3.90	m²	16,89	0,050	2,04	19,78	2,27	21,97
<b>ISOLATION SOUS DALLAGE SUR TERRE-PLEIN (ISOVER)</b>								
<b>FLOORMATE 200 SL-X + FLOORMATE 200 SL-X</b>								
Isolation thermique du plancher bas sur terre plein comprenant un isolant polystyrène extrudé (XPS) à bords feuillurés (conductivité thermique 0.029 W/m.K) sous dallage béton armé ép. 120 mm, + sur dallage, un isolant polystyrène extrudé (XPS) à bords feuillurés (conductivité thermique 0.029 W/m.K) sous chape flottante armée ép. 40 mm et bande de désolidarisation ép. 8 mm, non compris enlèvement et évacuation des matériaux en décharge.								
<b>FLOORMATE 200 SL-X ÉPAISSEUR 30 MM</b>								
3P18071101	● Floormate 200 SL-X ép. 30 mm R = 1.05 + Floormate 200 SL-X ép. 30 mm R = 1.05	m²	35,09	0,790	32,22	69,07	35,80	76,74
3P18071102	● Floormate 200 SL-X ép. 40 mm R = 1.40 + Floormate 200 SL-X ép. 30 mm R = 1.05	m²	36,96	0,790	32,22	71,03	35,80	78,92
3P18071103	● Floormate 200 SL-X ép. 60 mm R = 2.10 + Floormate 200 SL-X ép. 30 mm R = 1.05	m²	40,97	0,790	32,22	75,24	35,80	83,60
3P18071104	● Floormate 200 SL-X ép. 70 mm R = 2.45 + Floormate 200 SL-X ép. 30 mm R = 1.05	m²	42,96	0,790	32,22	77,33	35,80	85,93
3P18071105	● Floormate 200 SL-X ép. 80 mm R = 2.75 + Floormate 200 SL-X ép. 30 mm R = 1.05	m²	44,19	0,790	32,22	78,62	35,80	87,36
<b>FLOORMATE 200 SL-X ÉPAISSEUR 40 MM</b>								
3P18071201	● Floormate 200 SL-X ép. 30 mm R = 1.05 + Floormate 200 SL-X ép. 40 mm R = 1.40	m²	36,96	0,790	32,22	71,03	35,80	78,92
3P18071202	● Floormate 200 SL-X ép. 40 mm R = 1.40 + Floormate 200 SL-X ép. 40 mm R = 1.40	m²	38,83	0,790	32,22	73,00	35,80	81,11
3P18071203	● Floormate 200 SL-X ép. 60 mm R = 2.10 + Floormate 200 SL-X ép. 40 mm R = 1.40	m²	42,84	0,790	32,22	77,21	35,80	85,78
3P18071204	● Floormate 200 SL-X ép. 70 mm R = 2.45 + Floormate 200 SL-X ép. 40 mm R = 1.40	m²	44,83	0,790	32,22	79,30	35,80	88,11
3P18071205	● Floormate 200 SL-X ép. 80 mm R = 2.75 + Floormate 200 SL-X ép. 40 mm R = 1.40	m²	46,06	0,790	32,22	80,59	35,80	89,54
<b>FLOORMATE 200 SL-X ÉPAISSEUR 50 MM</b>								
3P18071301	● Floormate 200 SL-X ép. 30 mm R = 1.05 + Floormate 200 SL-X ép. 60 mm R = 2.10	m²	40,97	0,790	32,22	75,24	35,80	83,60
3P18071302	● Floormate 200 SL-X ép. 40 mm R = 1.40 + Floormate 200 SL-X ép. 60 mm R = 2.10	m²	42,84	0,790	32,22	77,21	35,80	85,78
3P18071303	● Floormate 200 SL-X ép. 60 mm R = 2.10 + Floormate 200 SL-X ép. 60 mm R = 2.10	m²	46,85	0,790	32,22	81,42	35,80	90,46
3P18071304	● Floormate 200 SL-X ép. 70 mm R = 2.45 + Floormate 200 SL-X ép. 60 mm R = 2.10	m²	48,84	0,790	32,22	83,51	35,80	92,79
3P18071305	● Floormate 200 SL-X ép. 80 mm R = 2.75 + Floormate 200 SL-X ép. 60 mm R = 2.10	m²	50,07	0,790	32,22	84,80	35,80	94,22
<b>FLOORMATE 200 SL-X ÉPAISSEUR 60 MM</b>								
3P18071401	● Floormate 200 SL-X ép. 30 mm R = 1.05 + Floormate 200 SL-X ép. 70 mm R = 2.45	m²	42,96	0,790	32,22	77,33	35,80	85,93
3P18071402	● Floormate 200 SL-X ép. 40 mm R = 1.40 + Floormate 200 SL-X ép. 70 mm R = 2.45	m²	44,83	0,790	32,22	79,30	35,80	88,11
3P18071403	● Floormate 200 SL-X ép. 60 mm R = 2.10 + Floormate 200 SL-X ép. 70 mm R = 2.45	m²	48,84	0,790	32,22	83,51	35,80	92,79
3P18071404	● Floormate 200 SL-X ép. 70 mm R = 2.45 + Floormate 200 SL-X ép. 70 mm R = 2.45	m²	50,83	0,790	32,22	85,60	35,80	95,11
3P18071405	● Floormate 200 SL-X ép. 80 mm R = 2.75 + Floormate 200 SL-X ép. 70 mm R = 2.45	m²	52,06	0,790	32,22	86,89	35,80	96,55

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 12,80 €

Prix de revient HT 40,79 €

Prix de vente HT 45,33 €