

ELECTRICITÉ, DOMOTIQUE

COFFRETS RÉSIDENTIELS ET PETITS TERTIAIRES (SCHNEIDER ELECTRIC)

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
COFFRETS RÉSIDENTIELS ET PETITS TERTIAIRES (SCHNEIDER ELECTRIC)								
COFFRETS NON ÉQUIPÉS								
COFFRETS PLASTIQUES RESI9								
COFFRETS 13 MODULES								
1P18188101	● Coffret en saillie 1 x 13 modules, IP 30, 63 A	U	16,90	0,230	9,92	28,51	11,02	31,68
1P18188102	● Coffret en saillie 2 x 13 modules, IP 30, 90 A	U	25,64	0,260	11,21	39,41	12,46	43,79
1P18188103	● Coffret en saillie 3 x 13 modules, IP 30, 90 A	U	36,49	0,290	12,50	52,64	13,89	58,49
1P18188104	● Coffret en saillie 4 x 13 modules, IP 30, 90 A	U	50,17	0,320	13,80	68,98	15,33	76,65
COFFRETS 18 MODULES								
1P18188201	● Coffret en saillie 1 x 18 modules, IP 30, 90 A	U	23,12	0,290	12,50	37,93	13,89	42,15
1P18188202	● Coffret en saillie 2 x 18 modules, IP 30, 90 A	U	35,60	0,330	14,23	53,39	15,81	59,33
1P18188203	● Coffret en saillie 3 x 18 modules, IP 30, 90 A	U	47,56	0,370	15,95	68,27	17,73	75,85
1P18188204	● Coffret en saillie 4 x 18 modules, IP 30, 90 A	U	81,83	0,370	15,95	105,97	17,73	117,74
COFFRETS PLASTIQUES ÉTANCHES IP65 KAEDRA								
COFFRETS EN SAILLIE								
1P18188301	● Coffret en saillie 1 x 12 modules, IP 65, 63 A	U	61,59	0,230	9,92	77,67	11,02	86,30
1P18188302	● Coffret en saillie 1 x 18 modules, IP 65, 90 A	U	89,46	0,290	12,50	110,91	13,89	123,24
1P18188303	● Coffret en saillie 2 x 12 modules, IP 65, 63 A	U	106,75	0,260	11,21	128,64	12,46	142,93
1P18188304	● Coffret en saillie 2 x 18 modules, IP 65, 125 A	U	152,09	0,330	14,23	181,53	15,81	201,70
1P18188305	● Coffret en saillie 3 x 12 modules, IP 65, 125 A	U	128,78	0,290	12,50	154,16	13,89	171,29
1P18188306	● Coffret en saillie 3 x 18 modules, IP 65, 125 A	U	201,22	0,370	15,95	237,29	17,73	263,66
1P18188307	● Coffret en saillie 4 x 18 modules, IP 65, 160 A	U	258,09	0,410	17,68	301,57	19,64	335,08
COFFRETS ÉQUIPÉS								
COFFRETS BT								
Fourniture et pose d'un tableau électrique Resi9 comprenant les protections, non compris le disjoncteur de branchement 500 mA, la goulotte (matérialisant la GTL), le compteur d'énergie, le parafoudre et le coffret multimédia.								
VERSION PEIGNABLE ID'CLIC XP								
LOGEMENT T1								
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T1 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 1 disjoncteur 10 A, 2 disjoncteurs 16 A, 3 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 2 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.								
1P18188401	● Coffret sans chauffage électrique	U	199,66	2,300	99,18	318,80	110,20	354,22
1P18188402	● Coffret avec chauffage électrique	U	345,75	3,220	138,85	519,18	154,27	576,86
LOGEMENT T1+								
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T1+ comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 1 interrupteur différentiel 30 mA 63 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 1 disjoncteur 10 A, 3 disjoncteurs 16 A, 4 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : 1 différentiel 40 A type AC, 1 disjoncteur 2 A, 3 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.								
1P18188501	● Coffret sans chauffage électrique	U	252,81	2,530	109,09	387,19	121,22	430,21
1P18188502	● Coffret avec chauffage électrique	U	365,08	3,520	151,78	553,37	168,65	614,85
LOGEMENT T2								
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T2 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 1 interrupteur différentiel 30 mA 63 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 2 disjoncteurs 10 A, 3 disjoncteurs 16 A, 4 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : 1 différentiel 40 A type AC, 1 disjoncteur 2 A, 4 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.								
1P18188601	● Coffret sans chauffage électrique	U	259,25	2,630	113,41	398,59	126,01	442,87
1P18188602	● Coffret avec chauffage électrique	U	377,96	3,720	160,41	576,16	178,23	640,18

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 13,53 €

Prix de revient HT 43,12 €

Prix de vente HT 47,91 €

ELECTRICITÉ, DOMOTIQUE

COFFRETS RÉSIDENTIELS ET PETITS TERTIAIRES (SCHNEIDER ELECTRIC)

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
				Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
Code	U							
LOGEMENT T3								
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T3 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 2 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 3 disjoncteurs 10 A, 4 disjoncteurs 16 A, 5 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 5 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.								
1P18188701	U	292,43	3,390	146,18	467,85	162,42	519,84	
1P18188702	U	403,72	4,120	177,65	621,75	197,39	690,83	
LOGEMENT T4								
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T4 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 2 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 3 disjoncteurs 2 A, 3 disjoncteurs 10 A, 4 disjoncteurs 16 A, 5 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 1 télérupteur. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 6 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.								
1P18188801	U	319,54	3,620	156,09	507,58	173,44	563,98	
1P18188802	U	406,53	4,120	177,65	624,83	197,39	694,26	
LOGEMENT T5								
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T5 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 3 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 3 disjoncteurs 2 A, 3 disjoncteurs 10 A, 5 disjoncteurs 16 A, 5 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 1 télérupteur. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 8 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.								
1P18188901	U	382,94	4,210	181,54	602,77	201,71	669,74	
1P18188902	U	513,55	5,200	224,22	789,13	249,14	876,81	
LOGEMENT T6								
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T6 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 3 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 3 disjoncteurs 2 A, 4 disjoncteurs 10 A, 5 disjoncteurs 16 A, 6 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A, 1 disjoncteur différentiel 16 A et 2 télérupteurs. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 10 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.								
1P18189001	U	521,26	4,640	200,08	773,46	222,31	859,40	
1P18189002	U	664,75	5,900	254,41	985,64	282,68	1 095,15	
PLUS-VALUES								
GOULOTTE GTL POUR COFFRET RESI9								
Compris corps de goulotte, couvercle, cloison, jonction sol ou plafond et supports de coffret.								
1P18189101	U	82,25	0,500	21,56	112,04	23,96	124,49	
1P18189102	U	26,44	0,700	30,18	59,27	33,54	65,85	
DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT 500 MA								
Compris panneau de contrôle Resi9.								
1P18189201	U	113,15	0,500	21,56	146,03	23,96	162,25	
1P18189202	U	144,48	0,500	21,56	180,49	23,96	200,54	
PARAFOUDRES								
1P18189301	U	130,96	0,200	8,62	152,68	9,58	169,64	
COMPTEUR D'ÉNERGIE WISER EM5								
1P18189401	U	127,97	0,288	12,42	153,19	13,80	170,21	
PORTES DE COFFRET RESI9								
1P18189501	U	15,08	0,080	3,45	20,03	3,83	22,26	
1P18189502	U	18,86	0,080	3,45	24,20	3,83	26,89	
1P18189503	U	22,65	0,080	3,45	28,36	3,83	31,52	
1P18189504	U	26,44	0,080	3,45	32,53	3,83	36,15	
COFFRETS DE COMMUNICATION LEXCOM HOME								
COFFRETS DE COMMUNICATION GRADE 1								
Fourniture et pose d'un coffret de communication équipé, Grade 1, 4 x RJ45, comprenant un coffret Resi9 (1 rangée, 13 modules), un DTI, un répartiteur 4 sorties téléphonique, 4 connecteurs RJ45 Cat, 5e UTP, 4 cordons RJ45/RJ45, un plastron 4 ports, un rail DIN, un répartiteur coaxial 4 sorties, un bornier de mise à la terre, le raccordement à la distribution courant faible en attente.								
1P18189601	U	59,34	1,180	50,88	116,16	56,54	129,06	
COFFRETS DE COMMUNICATION GRADE 2/3								
Fourniture et pose d'un coffret de communication équipé, Grade 2/3, 6 ou 8 x RJ45, comprenant un coffret Resi9 (1 rangée, 13 modules), un DTI, un répartiteur téléphonique + filtre maître xDSL 5 sorties, 6 connecteurs RJ45 Cat, 6 STP, 2 cordons doubles RJ45/RJ45, 2 cordons simples RJ45/RJ45, un rail DIN, un répartiteur coaxial 4 sorties, un bornier de mise à la terre, le raccordement à la distribution courant faible en attente.								
1P18189701	U	97,43	1,380	59,51	166,68	66,12	185,20	
1P18189702	U	155,59	1,580	68,13	239,28	75,70	265,87	

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 13,53 €

Prix de revient HT 43,12 €

Prix de vente HT 47,91 €