

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Ouvrages		Temps de pose (moy. qté) en h et 1/1000h	Prix de vente HT en Euros			Vos prix de vente HT en Euros
Code	U		Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
MAÇONNERIES EN BLOCS À BANCHER						
Compris remplissage en béton dosé à 350 kg et armatures 5 kg/m2.						
8P20316501	● Bloc 20 x 20 x 50 cm	m ²	0,850	109,56	80,66	79,87
CHAÎNAGES						
Compris béton, armatures, habillage extérieur par planelle maintenue par une planche de 27 mm. Le coulage est prévu réalisé en même temps que celui de la dalle de compression du plancher.						
8P20317001	● Chaînage 0,20 x 0,20 m environ	ml	0,285	37,67	27,25	27,06
PLANCHERS À POUTRELLES PRÉCONTRAINTEES						
Plancher avec poutrelles précontraintes et entrevous béton, dalle de compression béton ép. 4 cm avec armatures, pose avec entraxe 0,60 m.						
ENTREVOUS BÉTON 12 CM						
8P20317501	● Treillis de peau 1,250 kg/m2 (PAF C®)	m ²	0,030	3,25	3,21	3,27
8P20317502	● Plancher 12 + 4 portée > 3.10 <= 3.80 m	m ²	0,640	88,09	65,46	64,67
8P20317503	● Plancher 12 + 4 portée > 3.80 <= 4.30 m	m ²	0,640	89,18	66,38	65,51
8P20317504	● Plancher 12 + 4 portée > 4.30 <= 4.50 m	m ²	0,640	90,50	67,50	66,54
ENTREVOUS BÉTON 16 CM						
8P20318001	● Plancher 16 + 4 portée < 3.40 m	m ²	0,640	88,02	65,52	64,73
8P20318002	● Plancher 16 + 4 portée > 3.40 < 4.70 m	m ²	0,640	89,44	66,73	65,83
8P20318003	● Plancher 16 + 4 portée > 4.70 < 5.30 m	m ²	0,640	90,53	67,65	66,67
8P20318004	● Plancher 16 + 4 portée > 5.30 < 5.60 m	m ²	0,640	91,85	68,78	67,70
8P20318005	● Plancher 16 + 4 portée > 5.60 < 5.80 m	m ²	0,640	97,49	73,53	72,03
ENDUITS HYDRAULIQUES						
Mortier fabriqué sur le chantier.						
ENDUIT MORTIER DE CIMENT DÉGROSSI						
Le dégrossi comprend : un gobetis de 2 mm dosé à 400 kg de ciment + un corps d'enduit de 15 mm d'épaisseur dosé à 200 kg de ciment et 200 kg de chaux.						
8P20318501	● Dégrossi sur mur en agglomérés de ciment ou briques	m ²	0,270	26,99	16,54	17,66
8P20318502	● Incorporation d'hydrofuge 0,50 l/50 kg de ciment	m ³	0,005	3,69	3,52	3,27
8P20318503	● Plus-value pour armature grillagée	m ²	0,090	13,16	8,55	8,86
8P20318504	● Plus-value pour faible largeur ou petites surfaces	m ²	0,065	6,08	3,09	3,41
ENDUIT MORTIER DE CIMENT TALOCHÉ						
Enduit de finition épaisseur 6 mm dosé à 400 kg de ciment ou mortier bâtard dosé à 300 kg de ciment + 150 kg de chaux. Cet enduit vient en complément du dégrossi ci-avant.						
8P20319001	● Enduit de mortier de ciment dosé à 400 Kg épaisseur 6 mm	m ²	0,191	18,27	10,19	11,07
8P20319002	● Mortier bâtard	m ²	0,191	18,58	10,49	11,36
8P20319003	● Plus-value pour faible largeur ou petites surfaces	m ²	0,075	7,02	3,57	3,94
PROTECTION HYDROFUGE						
Enduits à l'extérieur des murs de soubassement, non compris remblaiement.						
PEINTURE ET ENDUIT						
Revêtement par enduit bitumineux liquide d'imperméabilisation de paroi en béton ou en maçonnerie enduite.						
8P20319501	● Peinture bitumineuse passée au pinceau	m ²	0,050	2,65	2,64	2,84
PROTECTION PAR ENDUIT BITUMINEUX						
Revêtement par enduit bitumineux épais d'imperméabilisation de paroi en maçonnerie non enduite.						
8P20320001	● Enduit bitumineux à la spatule	m ²	0,150	13,42	10,58	10,60
BARRIÈRES ÉTANCHES						
Comprenant protection en plastique armé + enduit ciment et peinture bitumeuse.						
8P20320501	● Paroi verticale	m ²	0,620	64,59	41,15	43,40
8P20320502	● Paroi horizontale	m ²	0,570	59,92	38,77	40,77
DRAINAGE PÉRIPHÉRIQUE DE LA CONSTRUCTION						
Compris mise en place de galets 80/200, cailloux 20/40 et gravillons 12/20, feutre géotextile 125 g/m ² , non compris protection du mur et remblais jusqu'au terrain naturel à prendre en complément.						
DRAINS PERFORÉS NUS (DRAINAGE)						
8P20321001	● Drain PVC Ø nominal 100 mm	ml	0,340	55,23	50,84	49,17
8P20321002	● Drain PVC Ø nominal 125 mm	ml	0,370	61,77	56,97	54,87
8P20321003	● Drain PVC Ø nominal 160 mm	ml	0,410	69,22	63,99	61,49
DRAINS PERFORÉS REVÊTUS FEUTRE GÉOTEXTILE (DRAINAGE)						
8P20321501	● Drain PVC Ø nominal 100 mm	ml	0,340	58,16	53,44	51,37
8P20321502	● Drain PVC Ø nominal 125 mm	ml	0,370	67,16	61,76	58,93
8P20321503	● Drain PVC Ø nominal 160 mm	ml	0,410	75,93	69,96	66,55

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Ouvrages		U	Temps de pose (moy. qté) en h et 1/1000h	Prix de vente HT en Euros			Vos prix de vente HT en Euros
Code				Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
DRAINS NON PERFORÉS (COLLECTEUR)							
8P20322001	• Drain PVC Ø nominal 100 mm	ml	0,210	17,71	17,16	17,28	
8P20322002	• Drain PVC Ø nominal 125 mm	ml	0,210	19,79	19,01	18,84	
8P20322003	• Drain PVC Ø nominal 160 mm	ml	0,210	22,52	21,44	20,90	
REMBLAIEMENT							
8P20322501	• Remblaiement en périphérie de la construction à l'engin mécanique (largeur moyenne 1,00 m)	ml	0,050	8,10	5,52	5,40	
8P20322502	• Remblaiement autour d'une construction avec mise en forme des remblais	m ³	0,040	5,76	5,04	4,35	
DALLES ET PAVÉS							
Non compris le nivellement, le compactage et la mise en forme du sol qui sont à prendre en complément.							
DALLES GRAVILLONS LAVÉS							
8P20323001	• Dalles gravillons lavés 50 x 50 cm posé sur 5 cm de sable	m ²	0,342	43,06	36,85	30,66	
8P20323002	• Dalles gravillons lavés 40 x 40 avec PLOT ZOOM® 100/145 mm	m ²	0,630	61,26	51,96	40,41	
8P20323003	• Dalles gravillons lavés 50 x 50 avec PLOT ZOOM® 100/145 mm	m ²	0,482	53,10	44,54	35,73	
8P20323004	• Dalles gravillons lavés 50 x 50 avec plots à vis 60/90 mm	m ²	0,474	53,30	45,22	36,40	
EN DALLES PRÉFABRIQUÉES							
Pose sur sable épaisseur moyenne 7 cm (compris le sable).							
DALLES 40 X 40							
8P20323501	• Dalle granitée	m ²	0,650	105,33	96,13	93,91	
8P20323502	• Dalle gravillons lavés	m ²	0,650	73,42	63,24	62,07	
8P20323503	• Dalle gravillons concassés	m ²	0,650	74,42	65,23	64,00	
DALLES 50 X 50							
Dalles 50 x 50							
8P20324001	• Dalle lisse	m ²	0,530	71,67	61,44	58,84	
8P20324002	• Dalle gravillons roulés	m ²	0,530	71,26	60,73	59,10	
8P20324003	• Dalle gravillons concassés	m ²	0,530	74,79	64,03	62,29	
EN PAVÉS EN TERRE CUITE (TERCA)							
Pose à rangs droits, sur chant et sur lit de sable épaisseur 5 cm compris jointoiment au sable polymère.							
GAMME LISSE FLAMMÉE							
COQ DE BRUYÈRE							
8P20324501	• Pavage en briques pleines 220 x 105 x 54 mm	m ²	0,395	96,82	89,42	82,15	
LÉOPARD							
8P20325001	• Pavage en briques pleines 220 x 105 x 54 mm	m ²	0,395	96,82	89,42	82,15	
TERRE DE ROSE							
8P20325501	• Pavage en briques pleines 220 x 105 x 54 mm	m ²	0,395	96,82	89,42	82,15	
GAMME VIEILLIE							
TERRE ROUGE ANTIQUE							
8P20326001	• Pavage en briques pleines 220 x 105 x 54 mm	m ²	0,395	119,40	111,42	101,89	
GAMME PAVÉS HOLLANDAIS NON VIEILLIS							
BRUNO							
8P20326501	• Pavage en pavés 200 x 85 x 50 mm	m ²	0,466	74,22	68,59	63,48	
MASTIC							
8P20327001	• Pavage en pavés 200 x 85 x 50 mm	m ²	0,466	81,83	75,80	69,98	
NÉRO							
8P20327501	• Pavage en pavés 200 x 85 x 50 mm	m ²	0,466	86,56	80,28	74,01	
OMBER							
8P20328001	• Pavage en pavés 200 x 85 x 50 mm	m ²	0,466	86,62	80,33	74,06	