

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

COFFRETS BT RÉSIDENTIELS ET PETITS TERTIAIRES (SCHNEIDER ELECTRIC)

Ouvrages		Temps de pose (moy. qté) en h et 1/1000h	Prix de vente HT en Euros			Vos prix de vente HT en Euros
Code	U		Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
COFFRETS BT RÉSIDENTIELS ET PETITS TERTIAIRES (SCHNEIDER ELECTRIC)						
COFFRETS ÉQUIPÉS						
Fourniture et pose d'un tableau électrique Resi9 comprenant les protections, non compris le disjoncteur de branchement 500 mA, la goulotte (matérialisant la GTL), le compteur d'énergie, le parafoudre et le coffret multimédia.						
VERSION EMBROCHABLE RESI9 XE						
LOGEMENT T1						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T1 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 1 disjoncteur 10 A, 2 disjoncteurs 16 A, 3 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 2 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22164803		U	1,840	622,80	588,52	561,10
RT22164804		U	1,350	409,00	386,51	370,46
LOGEMENT T1+						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T1+ comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 1 interrupteur différentiel 30 mA 63 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 1 disjoncteur 10 A, 3 disjoncteurs 16 A, 4 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : 1 différentiel 40 A type AC, 1 disjoncteur 2 A, 3 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22164903		U	1,980	648,30	613,09	585,84
RT22164904		U	1,500	455,73	429,83	412,91
LOGEMENT T2						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T2 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 1 interrupteur différentiel 30 mA 63 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 2 disjoncteurs 10 A, 3 disjoncteurs 16 A, 4 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : 1 différentiel 40 A type AC, 1 disjoncteur 2 A, 4 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22165003		U	2,120	673,79	637,67	610,59
RT22165004		U	1,570	468,48	442,12	425,28
LOGEMENT T3						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T3 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 2 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 3 disjoncteurs 10 A, 4 disjoncteurs 16 A, 5 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 5 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22165103		U	2,400	724,78	686,83	660,07
RT22165104		U	1,980	546,03	516,43	498,60
LOGEMENT T4						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T4 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 2 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 3 disjoncteurs 2 A, 3 disjoncteurs 10 A, 4 disjoncteurs 16 A, 5 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 1 télérupteur. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 6 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22165203		U	2,050	592,60	561,13	539,85
RT22165204		U	2,470	741,88	703,19	676,39
LOGEMENT T5						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T5 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 3 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 3 disjoncteurs 2 A, 3 disjoncteurs 10 A, 5 disjoncteurs 16 A, 5 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 1 télérupteur. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 8 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22165303		U	2,350	702,60	664,16	637,49
RT22165304		U	2,910	906,85	859,13	823,71
LOGEMENT T6						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T6 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 3 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 3 disjoncteurs 2 A, 4 disjoncteurs 10 A, 5 disjoncteurs 16 A, 6 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A, 1 disjoncteur différentiel 16 A et 2 télérupteurs. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 10 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22165403		U	3,420	1 168,35	1 108,85	1 061,51
RT22165404		U	2,650	925,86	877,01	838,19

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

COFFRETS BT RÉSIDENTIELS ET PETITS TERTIAIRES (SCHNEIDER ELECTRIC)

Ouvrages		Temps de pose (moy. qté) en h et 1/1000h	Prix de vente HT en Euros			Vos prix de vente HT en Euros
Code	U		Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
VERSION PEIGNABLE RESI9 XP						
LOGEMENT T1						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T1 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 1 disjoncteur 10 A, 2 disjoncteurs 16 A, 3 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 2 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22165503	• Coffret avec chauffage électrique	U	3,030	629,43	590,72	573,07
RT22165504	• Coffret sans chauffage électrique	U	2,180	389,43	365,35	358,44
LOGEMENT T1+						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T1+ comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 1 interrupteur différentiel 30 mA 63 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 1 disjoncteur 10 A, 3 disjoncteurs 16 A, 4 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : 1 différentiel 40 A type AC, 1 disjoncteur 2 A, 3 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22165603	• Coffret avec chauffage électrique	U	3,300	671,47	630,00	612,93
RT22165604	• Coffret sans chauffage électrique	U	2,390	470,26	440,54	430,17
LOGEMENT T2						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T2 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 1 interrupteur différentiel 30 mA 63 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 2 disjoncteurs 10 A, 3 disjoncteurs 16 A, 4 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : 1 différentiel 40 A type AC, 1 disjoncteur 2 A, 4 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22165702	• Coffret sans chauffage électrique	U	2,480	484,28	453,64	443,45
RT22165703	• Coffret avec chauffage électrique	U	3,480	699,50	656,19	639,50
LOGEMENT T3						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T3 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 2 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 2 disjoncteurs 2 A, 3 disjoncteurs 10 A, 4 disjoncteurs 16 A, 5 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 5 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22165802	• Coffret sans chauffage électrique	U	3,180	569,38	533,67	524,17
RT22165803	• Coffret avec chauffage électrique	U	3,840	755,56	708,56	692,64
LOGEMENT T4						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T4 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 2 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 3 disjoncteurs 2 A, 3 disjoncteurs 10 A, 4 disjoncteurs 16 A, 5 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 1 télérupteur. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 6 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22165905	• Coffret avec chauffage électrique	U	3,840	759,85	712,58	696,53
RT22165906	• Coffret sans chauffage électrique	U	3,390	618,42	580,13	569,02
LOGEMENT T5						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T5 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 3 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 3 disjoncteurs 2 A, 3 disjoncteurs 10 A, 5 disjoncteurs 16 A, 5 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 1 télérupteur. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 8 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22166003	• Coffret avec chauffage électrique	U	4,860	960,30	900,12	879,26
RT22166004	• Coffret sans chauffage électrique	U	3,930	732,07	685,95	670,93
LOGEMENT T6						
Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T6 comprenant 1 coffret en saillie, 2 prises modulaires, 3 interrupteurs différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A type A, 3 disjoncteurs 2 A, 4 disjoncteurs 10 A, 5 disjoncteurs 16 A, 6 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A, 1 disjoncteur différentiel 16 A et 2 télérupteurs. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un différentiel 40 A par un 63 A, 1 disjoncteur 2 A, 10 disjoncteurs 10 A et un contacteur J/N.						
RT22166105	• Coffret avec chauffage électrique	U	5,400	1 201,10	1 127,90	1 099,31
RT22166106	• Coffret sans chauffage électrique	U	4,320	946,38	889,14	863,82